

Nº Art(CREA):

BDI SEM desoneração: 22,12%

Município de Barra Bonita - SC

Data Referência:02/2019

Programa:

Nº do Contrato:

Empreendimento: Passeios Públicos Lotes 25 e 26

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Referência de Custo
				Unitário/sem BDI	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				673,36	
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	2,00	336,68	673,36	74209/001-SINAPI
2	CALÇADA PASSEIO ACESSIVEL				8.836,96	
2.1	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, Espessura 6 cm. Resistência de 35 MPA (NBR 9781), cinza	m2	78,85	53,60	4.226,36	92396-SINAPI
2.2	Compactação de solo para recebimento de base e paver, com compactador de solo a percussão	m2	78,85	2,28	179,78	97083-SINAPI
2.3	Assentamento de guia (Meio fio) em concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x30cm (Comprimento x Base x Altura).	m	84,00	34,49	2.897,16	94273-SINAPI
2.4	Meio fio 10x30x100 cm - Pré moldado	m	84,00	16,22	1.362,48	4062-SINAPI
2.5	Piso de concreto, para travamento, com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional (2,10x0,50x0,30m)	m3	0,32	543,45	171,19	949990-SINAPI

Valor Total Sem BDI	9.510,32
BDI	22,12%
Valor Total Com BDI	11.614,01

Responsável Técnico
Marcelo Antônio Freiburger
CREA -SC 105.747-2