


MUNICÍPIO:		BARRA BONITA (SC)									
PROJETO:		CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA E REFORMA DA ÁREA EXISTENTE NO CEIM PINGO DE GENTE									
REF. SINAPI		OUTUBRO DE 2021 NÃO DESONERADA									
SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT SEM BDI MATERIAL	CUSTO UNIT SEM BDI MÃO DE OBRA	VALOR DO BDI	VALOR COM BDI			
	1								ART E PLACA DA OBRA		
	1.1	ART	un	1,00	R\$ 88,78		22,12%	R\$ 108,42			
4813	1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	m²	2,00	R\$ 250,00		22,12%	R\$ 610,60			
4430	1.3	CAIBRO NÃO APARELHADO *5X6* CM, EM	m	5,00	R\$ 12,30		22,12%	R\$ 75,10			
6111	1.4	SERVENTE PARA COLOCAÇÃO	H	2,00		R\$ 16,88	22,12%	R\$ 41,23			
	2								TOTAL ITEM 1 R\$ 835,35		
	2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	m	20,03	R\$ 26,88	R\$ 28,72	22,12%	R\$ 1.360,01			
97629	3								TOTAL ITEM 2 R\$ 1.360,01		
	3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJE DE PISO	m³	3,00	R\$ 15,68	R\$ 104,68	22,12%	R\$ 440,95			
102276	3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	m³	8,00	R\$ 4,93	R\$ 5,47	22,12%	R\$ 101,60			
95957	3.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA	m³	8,00	R\$ 2.675,23	R\$ 830,88	22,12%	R\$ 34.253,29			
87690	3.4	CONTRAPISO 5CM	m²	39,50	R\$ 27,89	R\$ 14,58	22,12%	R\$ 2.048,64			
									TOTAL ITEM 3 R\$ 36.844,49		

PESQUIS A DE MERCAD O		8.1		MANTA DE LÃ DE ROCHA TÉRMICA E ACUSTICA ESPESSURA 2,5CM		m²		157,00		R\$ 31,02		R\$		22,12%		R\$ 5.947,41			
6111		8.2		SERVENTE PARA COLOCAÇÃO		H		4,00		R\$		16,88		22,12%		R\$ 82,46			
PORTA DA SALA DE AULA																			
TOTAL ITEM 8																			
R\$ 6.029,87																			
39497		9.1		KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA, 900X2100MM, DE 35 A 40MM DE ESPESSURA, SEMI-SÓLIDA.		UN		1,00		R\$ 551,35		R\$		22,12%		R\$ 673,31			
4750		9.2		PEDREIRO PARA COLOCAÇÃO		H		3,00		R\$		23,67		22,12%		R\$ 86,72			
		9.3		PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADA (APLICAR 2 DEMÃOS)		m²		8,60		R\$ 3,25		R\$		4,37		22,12%		R\$ 80,03	
TOTAL ITEM 9																			
R\$ 840,05																			
JANELAS																			
94573		10.1		JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS		m²		7,50		R\$ 387,80		R\$		31,33		22,12%		R\$ 3.838,81	
TOTAL ITEM 10																			
R\$ 3.838,81																			
PINTURA INTERNA																			
95305		11.1		TEXTURA ACRÍLICA LISA		m²		69,15		R\$ 7,12		R\$		5,50		22,12%		R\$ 1.066,71	
88489		11.2		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA, 2 DEMÃOS		m²		69,15		R\$ 8,42		R\$		5,47		22,12%		R\$ 1.172,95	

PINTURA EXTERNA										TOTAL ITEM 11	R\$	2.238,66
96126	12	12.1	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA	m ²	92,14	R\$ 8,05	R\$	10,52	22,12%	R\$	2.089,52	
88411	12.2		APLICAÇÃO DE SELADOR	m ²	92,14	R\$ 1,10	R\$	1,30	22,12%	R\$	270,05	
95622	12.3		APLICAÇÃO DE PINTURA	m ²	92,14	R\$ 6,06	R\$	8,43	22,12%	R\$	1.630,43	
TOTAL ITEM 12										R\$	3.990,01	
INSTALAÇÃO ELÉTRICA												
PESQUIS A DE MERCAD	13	13.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	global	1	R\$ 3.465,00	R\$	1.485,00	22,12%	R\$	6.044,94	
DATA	29/11/2021										R\$	126.531,02


 Municipal de Barra Bonita
 Eng. Civil Isabela C. G. Galvão
 REAASC 178533-A
 Recebido em 02/11/2021