



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA

Av. Buenos Aires, 600 - Fone/Fax (49) 3649.0004 - CEP 89909-000



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUÇÃO DE FORRO DE PVC COM MANTA TÉRMICA NO CEIM PINGO DE GENTE.

ÁREA TOTAL: 157,00 m².

LOCAL: CEIM PINGO DE GENTE, AVENIDA BUENOS AIRES, 620, BARRA BONITA-SC.

1. OBJETIVO: O presente memorial tem por objetivo descrever os serviços e materiais a serem utilizados na execução de forro de PVC no CEIM Pingo de Gente.

A mão de obra e materiais serão por conta da empresa contratada.

2. INTEGRA ESSE PROJETO: Desenho arquitetônico, ART, Cronograma Físico/Financeiro e Memorial Descritivo.

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS: As dimensões arquitetônicas do local a ser instalada a forração são de 17,40 m na frente e 9,05 m na lateral, com estrutura metálica e cobertura de telhas de fibrocimento.

4. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS: Todos os materiais e serviços relativos a esse projeto serão executados dentro das técnicas, obedecendo rigorosamente as Normas Brasileiras Regulamentadores (NBR), em suas versões mais atuais.

5. SERVIÇOS PRELIMINARES: A contratada deve realizar todos os estudos e levantamentos necessários para a execução do serviço, emitir ART referente aos serviços executados e fornecer e instalar a placa de obra em local adequado e visível. A contratada deverá manter o canteiro de obras limpo e organizado, devendo responsabilizar-se pela destinação dos resíduos de



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA

Av. Buenos Aires, 600 - Fone/Fax (49) 3649.0004 - CEP 89909-000



construção gerados, bem como sinalização e isolamento da obra quando necessário.

6. ESTRUTURA: A estrutura para fixação do forro de PVC deverá ter resistência suficiente para as cargas solicitadas (peso próprio da estrutura e vento), executada em madeira, em quadrados de no máximo 0,80x0,80m, contendo elementos como pendurais, perfil e sustentação e de amarração.

7. FORRO: O forro deverá ser de PVC tipo extrudado auto-extinguível, liso, na cor branca, régua de 20 cm, espessura mínima de 8mm, montado através de encaixe entre uma peça e outra. Para acabamento, deverá ser utilizado em todo o perímetro da edificação, cantoneira em PVC. Os encaixes e arremates das régua deverão estar perfeitamente alinhados e nivelados, seguindo estritamente as recomendações do fabricante.

8. MANTA TÉRMICA: Sobre o forro de PVC deverá ser acondicionada manta térmica lã de vidro ou lã de rocha.

9. PAGAMENTOS: Os pagamentos serão realizados conforme o cronograma físico/financeiro sendo que a última parcela fica condicionada a apresentação da CND da obra.

Barra Bonita, 18 de novembro de 2021.

Isabela Caroline Gagliotto Galvan

Engenheira Civil

CREA SC 178533-4