



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Barra Bonita/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em pedras irregulares de basalto (calçamento), sobre colchão de	MUNICÍPIO / UF Barra Bonita/SC	BDI 1 25,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em pedras irregulares de basalto (calçamento), sobre colchão de argila, drenagem pluvial e sinalização viária									111.354,91	
1.			Pavimentação em pedras irregulares de basalto (calçamento), sobre colchão de argila, drenagem pluvial e sinalização viária					-	111.354,91	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	847,41	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	225,00	BDI 1	282,47	847,41	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	16.170,49	
1.2.1.	SINAPI	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	44,00	7,76	BDI 1	9,74	428,56	RA
1.2.2.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	23,76	21,07	BDI 1	26,45	628,45	RA
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	BSTC 40 CM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO BSTC 40 CM, PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	66,00	85,07	BDI 1	106,80	7.048,80	RA
-	Composição	BSTC 60 CM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO BSTC 60, PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	-	165,20	BDI 1	207,39	-	RA
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	BOCA DE LOBO	BOCA DE LOBO (100X100X120CM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS (7x10x20cm) ESPESSURA DA PAREDE 20 CM, ASSENTADOS TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, BASE EM CONCRETO 10CM, E GRADE EM BARRA CHATA DE AÇO	UND.	4,00	1.606,00	BDI 1	2.016,17	8.064,68	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	92.284,41	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.507,28	1,88	BDI 1	2,36	3.557,18	RA
1.3.2.	SINAPI	78785	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSIVE COLCHÃO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	1.507,28	34,58	BDI 1	43,41	65.431,02	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.713,10	1,62	BDI 1	2,03	5.507,59	RA
1.3.4.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	356,06	38,39	BDI 1	48,19	17.158,53	RA
-	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	42,22	BDI 1	53,00	-	RA
1.3.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56,97	8,81	BDI 1	11,06	630,09	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.052,60	
1.4.1.	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	305,00	BDI 1	382,90	765,80	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de barra Bonita/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em pedras irregulares de basalto (calçamento), sobre colchão de	MUNICÍPIO / UF Barra Bonita/SC	BDI 1 25,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em pedras irregulares de basalto (calçamento), sobre colchão de argila, drenagem pluvial e sinalização viária									111.354,91	
1.4.2.	SINAPI	101035	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	325,00	BDI 1	408,01	816,02	RA
1.4.3.	SINAPI	101039	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1,00	375,00	BDI 1	470,78	470,78	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Barra Bonita/SC
Local

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: João Luiz Kayser
CREA/CAU: Crea/SC 099517-1
ART/RRT: 0

RECURSO

↓