LEGENDA PREVENTIVO

	EXTINTOR
	TUBULAÇÃO AGSC - Ø63mm S.H.P - PINTADA NA COR VERMELHA
	HIDRANTE 60x90x17 cm COM ABRIGO PARA MANGUEIRA 2x15m = 30m ou HIDRANTE 45x75x17 cm COM ABRIGO PARA MANGUEIRA 20m
R	HIDRANTE DE RECALQUE
LE=2x9W	BLOCO AUTONOMO, LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 3 LUX h= 2.10 cm, TIPO FLUORESCENTE, AUTONOMIA DE 02 (DUAS) HORAS
LE=2x5W	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DOIS PROJETORES DIRECIONÁVEIS DE 5SW CADA AUTONOMIA DE 02 (DUAS) HORAS
PLAN. EMER.	PLACA CONTENDO PLANTA DO PLANO DE EMERGÊNCIA
1º ANDAR	PLACA COM INDICAÇÃO DE PAVIMENTO
SAÍDA	PLACA COM SINALIZAÇÃO DE SAÍDA PARA ABANDONO DO LOCAL SENTIDO UNICO
SAÍDA	PLACA COM SINALIZAÇÃO DE SAÍDA PARA ABANDONO DO LOCAL
	VENTILAÇÃO PERMANENTE 10x20cm INFERIOR E SUPERIOR
	PONTO DE CONSUMO DE GÁS C/ REGISTRO CORTE FECHO RÁPIDO E ESPÉRA EM BICO DE MAMADEIRA P/ MANGUEIRA 9,3mm
	ABRIGO PARA MEDIDORES DE GÁS
	TUBULAÇÃO DE COBRE OU AGSC PARA CONSUMO DE - GLP

SIMBOLOGIA:

- CENTRAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIOS, EQUIPADA PARA 20 SETORES
- DETECTOR AUTOMÁTICO DE FUMAÇA, INSTALADO NO TETO
- ACIONADOR DO SISTEMA DE ALARME "QUEBRA-VIDRO" COM SIRENE INCORPORADA
- AVISADOR VISUAL, INSTALADO A UMA ALTURA MÍNIMA DE 2,20M

OBRA: **E.M.E.B BARRA BONITA -SC**

BARRA BONITA SC/SC

ÁREA: 2.986,33m²

ESCALA: 1/75

PROJETO: **PREVENTIVO**

REFERÊNCIA: **- PLANTA BAIXA ESCOLA;**

DATA: MARÇO DE 2022

DESENHO: (49) 3643 0479 TIAGO M. BERTOLLO

ARQUIVO: PRO1./202/BARRA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BARRA BONITA

URBANE ARQUITETURA | ENGENHARIA CORPORATIVA | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS (49) 3643.0479

TIAGO MARCO BERTOLLO:08075548981 — Assinado de forma digital por TIAGO MARCO BERTOLLO:08075548981 Dados: 2022.04.29 17:33:32 -03'00'

TIAGO MARCO BERTOLLO ARQUITETO E URBANISTA CAU BR A1080025-3

PRANCHA: **P1**