

<b>MUNICÍPIO:</b>		BARRA BONITA (SC)								
<b>PROJETO:</b>		BARRAÇÃO INDUSTRIAL - LINHA BEIRA RIO - ETAPA 1								
<b>REF. SINAPI</b>		FEVEREIRO DE 2023 - NÃO DESONERADA								
SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT SEM BDI MATERIAL	CUSTO UNIT SEM BDI MÃO DE OBRA	VALOR DO BDI	VALOR MAT +BDI	VALOR MO + BDI	VALOR TOTAL COM BDI
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
	1.1	ART	un	1,00	R\$ 254,59		22,12%	R\$ 310,91		R\$ 310,91
4813	1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,00	R\$ 275,00		22,12%	R\$ 671,66		R\$ 671,66
4430	1.3	CAIBRO NÃO APARELHADO *5X6* CM, EM MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE	m	5,00	R\$ 24,05		22,12%	R\$ 146,85		R\$ 146,85
6111	1.4	SERVENTE PARA COLOCAÇÃO	H	2,00		R\$ 17,49	22,12%	R\$ -	R\$ 42,72	R\$ 42,72
42522 (sie)	1.5	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00		R\$ 63,90	22,12%	R\$ -	R\$ 1.560,69	R\$ 1.560,69
42514 (sie)	1.6	PROJETO DE FUNDAÇÕES	M²	410,86		R\$ 3,50	22,12%	R\$ -	R\$ 1.756,10	R\$ 1.756,10
42513 (sie)	1.7	PROJETO ESTRUTURAL	M²	410,86		R\$ 11,60	22,12%	R\$ -	R\$ 5.820,21	R\$ 5.820,21
COMP.1	1.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	16,00	R\$ 4,42	R\$ 169,42	22,12%	R\$ 86,36	R\$ 3.310,33	R\$ 3.396,69
TOTAL ITEM 1								<b>R\$ 1.215,78</b>	<b>R\$ 12.490,05</b>	<b>R\$ 13.705,83</b>
	2	LOCAÇÃO DA OBRA								
99059	2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	m	120,03	R\$ 43,37	R\$ 29,87	22,12%	R\$ 6.357,20	R\$ 4.378,36	R\$ 10.735,57
TOTAL ITEM 2								<b>R\$ 6.357,20</b>	<b>R\$ 4.378,36</b>	<b>R\$ 10.735,57</b>
	3	ESTRUTURAL								

PESQUISA DE MERCADO	3.1	EXECUÇÃO DE BARRACÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO COM ÁREA DE 410,86M², DE SAPATAS EM CONCRETO ARMADO; PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO SEÇÃO 0,25X0,25M (ALTURA EM PROJETO); VIGAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO SEÇÃO 0,15X0,40M; ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA (TESOURAS, TERÇAS, CONTRAVENTAMENTO E AFINS) COM TELHAS EM ALUZINCO TÉRMICO SANDUICHE (EPS 50MM E CHAPA DE 0,50MM TP40 COR AZUL OU CINZA); CALHAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N°24 CORTE 50 E TUBOS DE QUEDA EM PVC 100MM; FECHAMENTO LATERAL EM ALUZINCO SANDUICHE (ALUZINCO 0,43MM TP35 E EPS 30MM). INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA, BEM COMO CONECTORES E SOLDA NECESSÁRIOS.	UM	1,00	R\$ 215.098,33	R\$ 92.185,00	R\$ 215.098,33	R\$ 92.185,00	R\$ 307.283,33
							R\$ 222.671,31	R\$ 109.053,41	R\$ 331.724,72

DATA

21/03/2023

ISABELA CAROLINE GAGLIOTTO GALVAN

ENG. CIVIL CREA SC 178533-4

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO