



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA**

Av. Buenos Aires, 600 – Fone/Fax (49) 3649.0004 – CEP 89909-000



Memorando 25/2023  
Barra Bonita, 17 de maio de 2023

De: Engenharia  
Para: Departamento de Compras e Licitação

O setor de Engenharia do Município de Barra Bonita - SC, vem através deste, apresentar documentos para a abertura de processo licitatório para “Aquisição de letreiro turístico com instalação no CEIM Pingo de Gente, com o dizer ‘EU <3 BARRA BONITA’, de acordo com termo de referência, orçamentos e imagem ilustrativo anexa”.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR MÉDIO	UNIT.	VALOR TOTAL
LETREIRO TURÍSTICO “EU AMO BARRA BONITA”, SENDO A PALAVRA “AMO” REPRESENTADA POR UM CORAÇÃO VERMELHO, AS PALAVRAS “EU” E “BARRA BONITA” DEVERÃO SER NA COR BRANCA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER EM METAL GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE DE ACM, ONDE AS LETRAS DEVERÃO SER DO TIPO CAIXA, COM ESPESSURA DE 0,15M, ALTURA 0,70M E LARGURA DE 0,50M, TODO O LETREIRO DEVERÁ RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES INDICADAS. O LETREIRO SERÁ INSTALADO EM BASE DE CONCRETO MEDINDO 3,00X1,00X0,12M.	un	1,00	20.466,67		20.466,67

Justifica-se a aquisição por se tratar de uma arte personalizada para criar um ponto simbólico no município, proporcionando embelezamento, identificação visual e bem estar à população, promovendo a cultura e o turismo no local.

**1 ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO/SERVIÇO:**

O letreiro turístico deverá estar com todas as suas características de fabricação, execução e montagem no espaço urbano adotado, contendo a mão de obra especializada e os materiais com as seguintes especificações aqui relatadas e respeitando as dimensões aqui discriminadas;

A contratada deverá apresentar o projeto (preferencialmente 3D) com as medidas reais, fonte das letras, cores solicitadas e outros dados conforme especificações do presente Termo de Referência para o fiscal do contrato, o qual providenciará a aprovação final da arte.

#### 1.1 ESTRUTURA METÁLICA:

1.1.1 A estrutura metálica interna deverá ser executada em conformidade com as normas vigentes ABNT/NBR E NR.

1.1.2 A fabricação das peças metálicas, seja a base, desenho e letras, bem como a execução dos serviços de montagem dos elementos metálicos estruturais, deverão seguir as dimensões, materiais, conforme o desenvolvimento do projeto apresentado ao fiscal e de acordo com imagem ilustrativa, sendo de total responsabilidade da empresa executora.

1.1.3 Todo processo de projeto, fabricação, execução e montagem das peças metálicas sendo: que vier a compor a estrutura deverá obter toda sua exiguidade e rigidez, serão de responsabilidade da empresa, esses serviços de execução acompanhados de ART (Anotação de responsabilidade técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica).

1.1.4 A base de sustentação das letras, em determinado desenhos deverá ser uma estrutura reticulada com perfil U Duplo chapa 50x25x2 cm, esse suporte, conforme imagem ilustrativa, sentidos vertical e horizontal, deixando conjuntamente a letras, trazendo a menor descrição para não obstruir a devida escrita.

1.1.5 Em determinadas escritas, base e desenho, deverá receber estrutura metálica espacial, sustentada em base firme, a base de concreto será de total responsabilidade da Prefeitura.

1.1.6 Durante os trabalhos de execução, montagem das peças estruturais metálicas e fechamentos, deverá o construtor observar o máximo cuidado a segurança dos usuários do local.

1.1.7 Não poderão ser realizadas em hipótese alguma alterações nas medidas da descrição do item sem a prévia autorização da fiscalização de contrato, e se houver deverá apresentar justificativa que aponte a necessidade, bem como projeto.

1.1.8 Todo o trabalho dos elementos deverá ser feito com cuidado, sendo que quaisquer danos que sejam causados durante a execução dos trabalhos serão por conta da empresa executora.

## 1.2 CHAPA METÁLICA GALVANIZADA/PINTURA:

1.2.1 O fechamento das letras, base e desenho (Coração) deverá ser em chapa metálica galvanizada, com espessura de 3 mm.

1.2.2 Deverá a chapa obter todos seus contornos em perfeito acabamento, os componentes deverão receber pintura eletrostática, sendo o Coração, na cor vermelha e as demais letras na cor branca.

1.2.3 Obter aparência estética em perfeitas condições, toda e qualquer imperfeição a fiscalização poderá contestar os serviços a ser executados.

Em seu custo já deverão estar incluídas todas as despesas com transporte, funcionários, taxas, impostos, custo de descarga, entre outros para cumprimento do objeto. Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade. Todos os quantitativos indicados no orçamento não eximem a contratada de efetuar sua própria medição.

Qualquer irregularidade constatada será imediatamente comunicada oficialmente à empresa executora, cabendo retificação do material ou serviço, sob pena de retenção de pagamento. Em caso de divergências entre as medidas em escalas ou cotadas, deverá ser comunicado imediatamente ao fiscal do contrato, para dirimir as dúvidas.

Prazo para execução do serviço 30 dias após a emissão da ordem de serviço. A contratada deverá fornecer garantia da estrutura, montagem, pintura e instalação pelo período mínimo de 12 (doze) meses a partir da instalação finalizada do objeto.

EU   
BARRA  
BONITA

Sem mais para o momento, inscrevo-me.

Isabela Caroline Gagliotto Galvan  
Engenheira Civil